ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11.04.2022 № 186

г. Екатеринбург

О внесении изменений в плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения (открытого и закрытого типа), эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», на 2018–2029 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 14.10.2019 № 408

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения (открытого и закрытого типа), эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», на 2018–2029 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 14.10.2019 № 408 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения (открытого и закрытого типа), эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», на 2018–2029 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.09.2020 № 440 и от 08.09.2021 № 371, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru).

Министр Н.Б. Смирнов

Заказ 152625, 2021 г., тираж 1000 экз.

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 11.04.2022 № 186

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения (открытого и закрытого типа), эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», на 2018–2029 годы

Номер строки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам													
			фактические			сравнение плановых и фактических			плановые							
			2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						план	факт	достижение, недостижение/ положительное отклонение								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, строение 1, с учетом централизованной системы горячего водоснабжения (открытого типа)**															
2.	**Показатели надежности**															
3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0	0	1,49	1,49	0,0	положительное отклонение	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
4.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	–	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
5.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	–	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
7.	**Показатели качества горячей воды**															
8.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем	%	–	0,0	0,0	12,5	0,0	положительное отклонение	12,5	12,5	6	6	6	6	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды															
9.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	–	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**Показатели энергетической эффективности**															
11.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	160,62	148,48	161,87	157,54	положительное отклонение	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87
12.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	3232,0	1886,0	1566,75	1075,0	2530,0	недостижение	1075,0	1075,0	1075,0	1075,0	1075,0	1075,0	1075,0	1075,0
13.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	32 655,0	22 347,0	10 586,18	2061,0	24 723,0	недостижение	2061,0	2061,0	2061,0	2061,0	2061,0	2061,0	2061,0	2061,0
14.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	489,4	489,4	489,4	489,4	489,4	–	489,4	489,4	489,4	489,4	489,4	489,4	489,4	489,4
15.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/ кв. м	6,61	3,854	3,201	2,197	5,170	недостижение	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197
16.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/ кв. м	66,72	45,66	21,63	4,21	50,52	недостижение	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
17.	**Централизованная система теплоснабжения от теплоэлектроцентрали филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», расположенной по адресу: 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Заводская, строение 10**															
18.	**Показатели надежности**															
19.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях	ед./км	0,63	0,59	0,56	0,66	0,76	недостижение	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	на 1 км тепловых и паровых сетей															
20.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	124,82	124,89	123,76	124,82	122,53	–	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
21.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/ час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/ час	1006	1006	1006	1006	1006	–	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
23.	**Показатели энергетической эффективности**															
24.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	245 893	212 233	165 885	106 027	184 559,0	недостижение	106 027	106 027	106 027	106 027	106 027	106 027	106 027	106 027
26.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	1 751 638	1 764 755	1 605 502	203 955	1 753 563,0	недостижение	203 955	203 955	203 955	203 955	203 955	203 955	203 955	203 955
27.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	46 005,1	46 005,1	45 343,3	46 005,1	45 322,5	–	46 005,1	46 005,1	46 005,1	46 005,1	46 005,1	46 005,1	46 005,1	46 005,1
28.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	5,34	4,61	3,66	2,30	4,07	недостижение	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
29.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	38,07	38,36	35,41	4,42	38,69	недостижение	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
30.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной микрорайона Южный, расположенной по адресу: 623430, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Суворова, строение 42а**															
31.	**Показатели надежности**															
32.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях	ед./км	1,06	0	1,50	1,06	0,88	положительное отклонение	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	на 1 км тепловых и паровых сетей															
33.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,94	0,94	2,0	0,94	2,27	–	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
34.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	–	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
36.	**Показатели энергетической эффективности**															
37.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	132,23	129,28	154,9	147,14	положительное отклонение	154,49	154,49	154,49	154,49	154,49	154,49	154,49	153,79
38.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	2839,0	5 714	18 478	430,0	11 112,0	недостижение	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
39.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	4030,0	7 381	5612	824,0	6750,0	недостижение	824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	824,0	824,0
40.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	181,8	181,8	843,65	181,8	735,8	–	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8
41.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	15,616	31,43	21,9	2,37	15,10	недостижение	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
42.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	22,167	40,60	6,65	4,53	9,17	недостижение	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
43.	**Централизованная система теплоснабжения от теплоэлектроцентрали акционерного общества «Синарская ТЭЦ», расположенной по адресу: 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Заводской проезд, строение 1, с учетом централизованной системы горячего водоснабжения (открытого типа)**															
44.	**Показатели надежности**															
45.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях	ед./км	1,16	1,17	1,66	1,16	1,31	недостижение	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	на 1 км тепловых и паровых сетей															
46.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	81,75	81,75	81,75	81,75	81,87	–	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75
47.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0	–	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0
49.	**Показатели качества горячей воды**															
50.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,29	1,9	1,3	1,19	0,0	положительное отклонение	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
51.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	**Показатели энергетической эффективности**															
53.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	131 001	101 112	139 023	77 735	151 817,0	недостижение	77 735	77 735	77 735	77 735	77 735	77 735	77 735	77 735
55.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	838 564	1 104 153	1 250 640	104 869	1 108 191,0	недостижение	104 869	104 869	104 869	104 869	104 869	104 869	104 869	104 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 537,0	–	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0	28 516,0
57.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	4,59	3,55	4,88	2,73	5,32	недостижение	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
58.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	29,41	38,72	43,86	3,68	38,83	недостижение	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
59.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Парковая, строение 13, с учетом централизованной системы горячего водоснабжения (открытого типа)**															
60.	**Показатели надежности**															
61.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	1,23	1,69	0,62	2,15	1,53	положительное отклонение	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
62.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	6,5	6,5	6,5	6,5	6,54	–	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
63.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	–	9,03	9,03	9,03	9,03	–	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
65.	**Показатели качества горячей воды**															
66.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	–	0	0,65	1,19	0,0	положительное отклонение	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
67.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения,	%	–	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды															
68.	**Показатели энергетической эффективности**															
69.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	138,60	154,91	159,45	161,52	недостижение	159,45	159,45	159,45	159,45	158,85	158,85	158,85	158,85
70.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	104 980	6 537	4492,0	5468,0	9442,0	недостижение	5468,0	5468,0	5468,0	5468,0	5468,0	5468,0	5468,0	5468,0
71.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	65 389,0	32 609	16 762,0	7376,0	32 439	недостижение	7376,0	7376,0	7376,0	7376,0	7376,0	7376,0	7376,0	7376,0
72.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1997,78	1997,78	1997,8	1997,78	2004,18	–	1997,78	1997,78	1997,78	1997,78	1997,78	1997,78	1997,78	1997,78
73.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	5,25	3,27	2,25	2,74	4,71	недостижение	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
74.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	32,73	16,32	8,39	3,69	16,19	недостижение	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
75.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь», расположенной по адресу: 623420, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Рябова, строение 8, с учетом централизованной системы горячего водоснабжения (открытого типа)**															
76.	**Показатели надежности**															
77.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,34	0,69	0,34	0,34	0,17	положительное отклонение	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
78.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	–	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
79.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате	ед./ Гкал/час	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности															
80.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	–	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
81.	**Показатели качества горячей воды**															
82.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0	2,98	1,3	1,19	0,0	положительное отклонение	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
83.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84.	**Показатели энергетической эффективности**															
85.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	5956,0	3367,0	3986,0	5705,0	3458,0	положительное отклонение	5705,0	5705,0	5705,0	5705,0	5705,0	5705,0	5705,0	5705,0
87.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	4237,0	19 114,0	3936,0	7697,0	1681,0	положительное отклонение	7697,0	7697,0	7697,0	7697,0	7697,0	7697,0	7697,0	7697,0
88.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	–	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8	2111,8
89.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	2,82	1,59	1,89	2,7	1,64	положительное отклонение	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	2,01	9,05	1,86	3,64	0,80	положительное отклонение	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
91.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623409, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Революционная, строение 49**															
92.	**Показатели надежности**															
93.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,58	1,04	0,81	0,58	1,30	недостижение	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
94.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	8,65	8,65	8,65	8,65	8,47	–	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
95.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	–	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
97.	**Показатели энергетической эффективности**															
98.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	151,5	158,88	150,82	158,88	162,55	недостижение	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88
99.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	7430,0	6279,0	6012,0	7369,0	6199,0	положительное отклонение	7369,0	7369,0	7369,0	7369,0	7369,0	7369,0	7369,0	7369,0
100.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	10 709,0	0,0	4024,0	9942,0	16 742,0	недостижение	9942,0	9942,0	9942,0	9942,0	9942,0	9942,0	9942,0	9942,0
101.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	2689,67	2869,67	2689,67	2689,67	3038,165	–	2689,67	2689,67	2689,67	2689,67	2689,67	2689,67	2689,67	2689,67
102.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	2,76	2,33	2,24	2,74	2,04	положительное отклонение	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
103.	Отношение величины технологических потерь	(куб. м/ год)/	3,98	0,0	1,5	3,7	5,51	недостижение	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	кв. м														
104.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной общества с ограниченной ответственностью «Уральская энерготранспортная компания», расположенной по адресу: 623414, Свердловская обл., городе Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, строение 40**															
105.	**Показатели надежности**															
106.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	1,29	1,00	0,90	1,29	1,10	положительное отклонение	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
107.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	20,08	20,08	20,08	20,08	19,94	–	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08
108.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/час)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
109.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0	–	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0
110.	**Показатели энергетической эффективности**															
111.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	19 938,0	17 793,0	10 718,0	19 374,0	17 797,0	положительное отклонение	19 374,0	19 374,0	19 374,0	19 374,0	19 374,0	19 374,0	19 374,0	19 374,0
113.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	196 024	114 921	98 472,0	26 137	129 906,0	недостижение	26 137	26 137	26 137	26 137	26 137	26 137	26 137	26 137
114.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93	7051,21	–	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93	7088,93
115.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	2,81	2,51	1,51	2,73	2,52	положительное отклонение	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
116.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,	(куб. м/ год)/ кв. м	27,65	16,21	13,89	3,69	18,42	недостижение	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети															
117.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623414, Свердловская область, город Каменск-Уральский, поселок Ленинский, улица Лермонтова, строение 14а**															
118.	**Показатели надежности**															
119.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,0	0,67	1,00	0,17	0,16	положительное отклонение	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
120.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,99	5,99	5,99	5,99	6,08	–	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
121.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	–	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	–	5,2	5,2	5,2	5,2	–	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
123.	**Показатели энергетической эффективности**															
124.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	161,61	158,23	167,64	159,53	положительное отклонение	167,64	167,64	167,64	167,64	167,64	167,64	167,64	167,64
125.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	Гкал/ год	2086,0	0,0	332,0	3209,0	1361,0	положительное отклонение	3209,0	3209,0	3209,0	3209,0	3209,0	3209,0	3209,0	3209,0
126.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	3438,0	23 285,0	2215,0	4329,0	2809,0	положительное отклонение	4329,0	4329,0	4329,0	4329,0	4329,0	4329,0	4329,0	4329,0
127.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12	1193,52	–	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12	1176,12
128.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	1,77	0,00	0,28	2,73	1,14	положительное отклонение	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
129.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя	(куб. м/ год)/ кв. м	2,92	19,80	1,88	3,68	2,35	положительное отклонение	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	к материальной характеристике тепловой сети															
130.	**Централизованная система горячего водоснабжения (закрытого типа) от газовой котельной, расположенной по адресу: 623414, Свердловская обл., город Каменск-Уральский, пос. Ленинский, ул. Войкова, строение 8 (тепловой пункт № 3)**															
131.	**Показатель надежности и бесперебойности системы централизованного горячего водоснабжения**															
132.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	0,58	1,04	0,58	0,58	1,15	недостижение	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
133.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении	км	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	–	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
134.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ Гкал/час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	–	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
136.	**Показатели качества горячей воды**															
137.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,72	0,0	2,55	1,92	0,0	достижение	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
138.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды															
139.	**Показатели энергетической эффективности**															
140.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	158,05	148,06	134,4	158,05	148,28	положительное отклонение	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05
141.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,55	6,10	8,20	8,55	6,13	положительное отклонение	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
142.	Общий объем подогретой воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	291,1	285,55	278,10	291,10	267,27	–	291,1	291,1	291,1	291,1	291,1	291,1	291,1	291,1
143.	Общий объем подогретой воды, отпущенной потребителю	тыс. куб. м	266,2	268,28	255,30	266,20	250,88	–	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2
144.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	24,9	17,3	22,80	24,9	16,39	–	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
145.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды	тыс. кВт*ч/ год	252,5	224,2	215,70	252,50	303,60	недостижение	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5
146.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,87	0,79	0,78	0,87	1,14	недостижение	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
147.	Общее количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	17,55	17,15	18,60	17,55	17,99	недостижение	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
148.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,06	0,06	0,067	0,06	0,067	недостижение	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
149.	**Централизованная система горячего водоснабжения (закрытого типа) от теплоэлектроцентрали филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», расположенной по адресу: 623400, Свердловская обл., город Каменск-Уральский, улица Заводская, строение 10 (от тепловых пунктов микрорайона «Южный» города Каменска-Уральского)**															
150.	**Показатель надежности и бесперебойности системы централизованного горячего водоснабжения**															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	2,7	1,6	1,6	1,6	0,6	положительное отклонение	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
152.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении	км	6,22	6,22	6,22	6,22	6,78	–	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
153.	**Показатели качества горячей воды**															
154.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	1,92	2,38	1,30	1,79	0,6	положительное отклонение	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
155.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156.	**Показатели энергетической эффективности**															
157.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,51	24,15	24,45	12,97	27,98	недостижение	12,44	11,92	11,39	10,86	10,32	9,79	9,24	8,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158.	Общий объем подогретой воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	324,5	370,43	394,58	318,73	393,99	–	316,83	314,94	313,06	311,19	309,34	307,49	305,66	303,83
159.	Общий объем подогретой воды, отпущенной потребителю	тыс. куб. м	277,4	281,0	298,10	277,40	283,75	–	277,4	277,4	277,4	277,4	277,4	277,4	277,4	277,4
160.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	47,1	89,47	96,48	41,33	110,24	недостижение	39,43	37,54	35,66	33,79	31,94	30,09	28,06	26,43
161.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды	тыс. кВт*ч/ год	299,1	337,09	273,70	293,78	294,40	–	292,03	290,29	288,55	286,83	285,12	283,42	281,73	280,05
162.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,92	0,91	0,69	0,92	0,75	положительное отклонение	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
163.	Общее количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	20,44	20,27	17,07	20,08	16,47	–	19,96	19,84	19,72	19,60	19,48	19,37	19,25	19,14
164.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,063	0,055	0,043	0,063	0,042	положительное отклонение	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
165.	**Централизованная система горячего водоснабжения (закрытого типа) от теплоэлектроцентрали филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», расположенной по адресу: 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Заводская, строение 10 (цех химводоочистки)**															
166.	**Показатель надежности и бесперебойности системы централизованного горячего водоснабжения**															
167.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	1,54	1,29	1,01	1,54	1,02	положительное отклонение	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении	км	98,997	98,997	98,997	98,997	97,767	–	98,997	98,997	98,997	98,997	98,997	98,997	98,997	98,997
169.	**Показатели качества горячей воды**															
170.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	4,62	4,17	0,80	4,28	2,38	положительное отклонение	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
171.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172.	**Показатели энергетической эффективности**															
173.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	32,78	36,69	35,38	29,71	38,00	недостижение	28,66	27,59	26,50	25,40	24,28	23,14	21,99	20,82
174.	Общий объем подогретой воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	4219,93	3764,67	3236,00	4035,59	3048,39	–	3975,95	3917,19	3859,30	3802,27	3746,08	3690,72	3636,18	3582,44
175.	Общий объем подогретой воды, отпущенной потребителю	тыс. куб. м	2836,61	2383,37	2091,00	2836,61	1890,05	–	2836,61	2836,61	2836,61	2836,61	2836,61	2836,61	2836,61	2836,61
176.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	1383,32	1381,30	1145,00	1198,98	1158,34	положительное отклонение	1139,34	1080,58	1022,69	965,66	909,47	854,11	799,57	745,83
177.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды	тыс. кВт*ч/ год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой	кВт*ч/ куб. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды															
179.	Общее количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	261,39	243,25	207,9	249,97	199,497	–	246,28	242,64	239,05	235,52	232,04	228,61	225,23	221,9
180.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,062	0,065	0,064	0,062	0,065	недостижение	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
181.	**Централизованная система горячего водоснабжения (закрытого типа) от газовой котельной, расположенной по адресу: 623414, Свердловская область, город Каменск-Уральский, пос. Первомайский, д. 2**															
182.	**Показатель надежности и бесперебойности системы централизованного горячего водоснабжения**															
183.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	–	–	2,01	2,01	2,33	недостижение	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
184.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении	км	–	–	0,43	0,43	0,43	–	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497
185.	**Показатели качества горячей воды**															
186.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	–	–	1,3	1,3	0,0	положительное отклонение	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
187.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	–	–	0,0	0,0	0,0	достижение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды															
188.	**Показатели энергетической эффективности**															
189.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	–	–	0,01	0,01	14,17	недостижение	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
190.	Общий объем подогретой воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	–	–	24,711	24,711	27,88	недостижение	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711	24,711
191.	Общий объем подогретой воды, отпущенной потребителю	тыс. куб. м	–	–	24,708	24,708	23,93	положительное отклонение	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708
192.	Объем потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м	–	–	0,003	0,003	3,95	недостижение	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
193.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды	тыс. кВт*ч/ год	–	–	37,38	37,38	44,16	недостижение	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38	37,38
194.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	–	–	1,51	1,51	1,58	недостижение	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
195.	Общее количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	тыс. Гкал/ год	–	–	1,34	1,34	1,42	–	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
196.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	–	–	0,054	0,054	0,051	положительное отклонение	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
197.	**Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623414, Свердловская область, город Каменск-Уральский, поселок Первомайский, дом 2**															
198.	**Показатели энергетической эффективности**															
199.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	–	–	144,18	157,266	150,74	положительное отклонение	157,266	157,266	157,266	157,266	157,266	157,266	157,266	157,266
200.	Величина технологических потерь при передаче тепловой	Гкал/ год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям															
201.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	куб. м/ год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/ год)/ кв. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/ год)/ кв. м	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Примечание. Установлены 96 показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения (открытого и закрытого типа), эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», в том числе надежности – 18, качества – 16 и энергетической эффективности – 62. Из них достигнуты и имеют положительное отклонение 52 (54% от общего количества установленных показателей), не достигнуты 44 (46% от общего количества установленных показателей).